

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г.

№ РД-05-44-8/08.11.2022 г.

Днес, 08.11. 2022 г., в гр. София, между:

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД, ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 54, представлявана от Плумелина Димитрова Мичева - изпълнителен директор и Десислава Николаева - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ПРОДИМЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Панчарево 1137, ул. „Калина“ № 1, ЕИК 200769730, представлявано от Мария Георгиева Димитрова - управител, наричан по-долу **ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

като взеха предвид, че:

§ 1. Между Страните е сключено Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово“ (наричано по-долу „Рамковото споразумение“) с подробно описани в Приложение № 1 - Техническа спецификация и Приложение № 3 – Ценово предложение, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 2. Между Страните е сключен Договор № РД-05-44-2/24.09.2020 г. за изпълнение на Етап 1: Демонтажни работи, груб строеж, изолации и покрив от изпълнението на Рамковото споразумение, с подробно описани в Приложение № 1 – Техническо задание – Количествено-стойностна сметка, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 3. Между Страните е сключен Договор № РД-05-44-6/05.08.2021 г. за изпълнение на Етап 2, с подробно описани в Приложение № 1 – Техническо задание – Количествено-стойностна сметка, видове и количества дейности, подлежащи на изпълнение;

§ 4. В резултат на непредвидени обстоятелства, констатирани от Изпълнителя след стартиране на изпълнението на дейностите по Етап 1, а именно при започване изпълнение на изкопа на сградите /салона за ЛФК и обслужващия коридор между оси „6“ – „14I“ и „BI“ – „M“/, предмет на Договора, се установи, че разкритите фундаменти на съществуващите сгради, които се запазват, са по-високо от кота дъно изкоп и има голяма вероятност от самосрутването им, както и са установени допълнително възникнали подземни комуникации и ВиК мрежи, неотразени в проектите, поради което е възникнала необходимост от предприемане действия по изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи;

§ 5. Въз основа на обстоятелства, описани в § 4 по-горе, е направена преработка на съществуващия инвестиционен проект по чл. 154 от към РС № 183 от 04.12.2018 г. за обект СБР-НК“ ЕАД, филиал гр. Баня, община Карлово – изграждане на нови болнични процедурни секции, УПИ I – за балнеосанаториум на МЗ, КВ.86, гр. Баня, включваща допълнителен обем от дейности – част от предмета на Рамковото споразумение, както и нововъзникнали дейности в обем, необходим за цялостното завършване на обекта;

§ 6. С оглед качествено и навременно завършване на обекта, както и предвид технологичната и организационна последователност на изпълнение на допълнителните дейности, възникнали вследствие преработката на инвестиционния проект, смяната на изпълнителя се явява не само неприемлива, но и икономически необоснована;

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ приема срещу възнаграждение и съгласно условията на Рамковото споразумение да изпълни допълнително строителство по количества и видове работи, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. Максималната стойност на изпълнение на допълнителното строителство е в размер на 64 671.69 лв. (шестдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и един лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС.

Чл. 3. Допълнителното строителство ще бъде възлагано и изпълнявано по реда и при условията, предвидени в чл. 2 и следващите от Рамковото споразумение.

Чл. 4. Измененията, съдържащи се в настоящото допълнително споразумение не могат да водят до изменение на минималните изисквания и техническа спецификация на Възложителя, съгласно условията на обществената поръчка, включени в Рамковото споразумение.

Чл. 5. Всички останали клаузи на Рамковото споразумение остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 6. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение № 3 е Приложение № 1: Техническо задание - КСС.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в 2 /два/ оригинални, еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Същото влиза в сила от датата на подписването и става неразделна част от сключеното между страните Рамково споразумение № 14/12.08.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Плумелина Мичева -
изп. дл.


/Десислава Митрева -
гл. сч.

съгласува

*Е. а.
15.08.2020*

ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Мария Димитрова
управител/



Съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"ОБЕКТ: "СБР - НК" ЕАД, ФИЛИАЛ ГР. БАНЯ, ОБЩ. КАРЛОВО - ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ БОЛНИЧНИ ПРОЦЕДУРНИ СЕКЦИИ, УПИ I - ЗА, БАЛНЕОСАНИТОРИУМ НА МЗ, КВ 86, ГР. БАНЯ"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ""СБР - НК"" ЕАД, ГР.СОФИЯ
 ФАЗА: "ТП" -ПРЕРАБОТКА

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

№	Позиция в КСС	ВИД РАБОТА	Ед. мярка	Количество по договор	Ново количество	Разлика	Ед. цена	Общо +/-
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9=7x8
Допълнителни количества								
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА								
ЧАСТ:КОНСТРУКЦИИ								
А.СЕКТОР "Обслужващи помещения към басейн и болнични стаи"								
	I	ЗЕМНИ РАБОТИ						
	3	Полагане на трошен камък в канали във фундаментна плоча	м2	211,85	224,85	13,0	38,40	499,20
	4	Полагане на пясък в канали във фундаментна плоча	м2	29,69	31,69	2,0	38,33	76,66
ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА								
А.СЕКТОР "Обслужващи помещения към басейн и болнични стаи"								
	XIII	НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ						
	1	Изравнителна циментова замазка	м2	1182,72	1365,73	183,0	23,50	4300,74
	5	Матиран гранитогрес	м2	943,17	1011,28	68,1	85,20	5802,97
	8	Теракот	м2	2092,00	2206,90	114,9	86,70	9961,83
	доп.	Гладка циментова замазка	м2	0,00	173,69	173,7	33,50	5818,62
	VI	ОБЛИЦОВКИ						
	1	Фаянсва облицовка стени	м2	779,08	805,04	26,0	86,32	2240,87
	VIII	СУХО СТРОИТЕЛСТВО						
	доп.	Гипсокартонни стени за шлицове от 2 пласта влагоустойчив гипсокартон	м2	0,00	16,73	16,7	89,20	1492,32
	3	Окачени тавани от влагоустойчив гипсокартон	м2	201,63	225,64	24,0	44,60	1070,85
	IX	ИЗОЛАЦИИ						
	7	Топлоизолация 5 см EPS над машинно	м2	149,48	212,71	63,23	25,70	1625,01

Общо допълнителни количества по част Архитектурно-строителна: **32 889,05 лв.**

ЧАСТ:ВК								
I. ВОДОПРОВОД - ДОСТАВКА И МОНТАЖ								
1. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ								
	1	Полипропиленови тръби Ф20x2,8 /PN16/, за студена вода, вкл. фасонни части	м	97,00	118,00	21,00	15,68	329,28
	2	Полипропиленови тръби Ф25x3,5 /PN16/, за студена вода, вкл. фасонни части	м	78,00	80,00	2,00	16,80	33,60
	3	Полипропиленови тръби Ф32x4,4 /PN16/, за студена вода, вкл. фасонни части	м	24,00	31,00	7,00	23,52	164,64
	4	Полипропиленови тръби Ф40x5,5 /PN16/, за студена вода, вкл. фасонни части	м	20,00	31,00	11,00	26,88	295,68
	5	Полипропиленови тръби Ф50x6,9 /PN16/, за студена вода, вкл. фасонни части	м	35,00	41,00	6,00	29,12	174,72
	6	Полипропиленови тръби Ф63x8,6 /PN16/, за студена вода, вкл. фасонни части	м	104,00	148,00	44,00	37,00	1628,00
	7	Полипропиленови тръби Ф20x3,4 /PN20/, за гореща вода, вкл. фасонни части	м	77,00	89,00	12,00	16,80	201,60
	8	Полипропиленови тръби Ф25x4,2 /PN20/, за гореща вода, вкл. фасонни части	м	45,00	47,00	2,00	17,92	35,84
	10	Полипропиленови тръби ф 20x2,8 за гореща вода, /Stabi,80градуса/, вкл. фасонни части	м	13,00	19,00	6,00	21,70	130,20
	12	Полипропиленови тръби ф 32x3,6 за гореща вода, /Stabi,80градуса/, вкл. фасонни части	м	15,00	22,00	7,00	29,70	207,90
	13	Полипропиленови тръби ф 40x4,5 за гореща вода, /Stabi,80градуса/, вкл. фасонни части	м	35,00	46,00	11,00	32,00	352,00
	14	Полипропиленови тръби ф 50x5,6 за гореща вода, /Stabi,80градуса/, вкл. фасонни части	м	35,00	41,00	6,00	34,00	204,00
	15	Полипропиленови тръби ф 63x7,1 за гореща вода, /Stabi,80градуса/, вкл. фасонни части	м	130,00	174,00	44,00	37,00	1628,00
	26	Спирателен кран Ф20	бр	10,00	13,00	3,0	13,44	40,32
	27	Спирателен кран Ф25	бр	25,00	27,00	2,0	26,89	53,77
	30	Спирателен кран ф63	бр	2,00	4,00	2,0	64,96	129,92
	31	Спирателен кран 2"	бр	6,00	12,00	6,0	64,96	389,76
	32	Възвратна клапа 2"	бр	3,00	6,00	3,0	64,96	194,88
	34	Спирателен кран с изпразнител ф25	бр	7,00	9,00	2,0	20,16	40,32
	35	Спирателен кран с изпразнител ф32	бр	2,00	4,00	2,0	35,84	71,68
	37	Спирателен кран с изпразнител ф 50	бр.	2,00	4,00	2,0	64,96	129,92
	68	Изпитване на водопровод	м	753,00	933,00	180,00	1,12	201,60
	69	Дезинфекция на водопровод	м	753,00	933,00	180,00	1,12	201,60
2. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД								

1	доп	Доставка и монтаж на PPR стабилизирани и изолирани тръби PN 16 ф90,вкл. фасонни части /минерална вода/	м	0,00	83,00	83,00	87,20	7237,60
2	доп	Доставка и монтаж на ТСК ф 90 ,вкл.охранително гърне и шиш	бр.	0,00	1,00	1,00	1158,00	1158,00
3	доп	Хидравлична проба водопроводи до ф 315	м	0,00	83,00	83,00	3,85	319,55

II. КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ								
1. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ								
A.КАНАЛИЗАЦИЯ ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ - К -2.70								
1	1	Изкоп в земяна почва с ширина до1,20м и дълб.до 2,00м-машинно	м3	285,00	287,50	2,50	17,92	44,80
2	6	Подложка и засипка с пясък /с трамбоване/	м3	107,00	123,00	16,00	50,40	806,40
3	7	Извозване на излишна пръст	м3	107,00	109,00	2,00	11,20	22,40
4	1	PVC тръби ф 50, вкл. фасонни части	м	61,00	63,00	2,00	15,68	31,36
5	2	PVC тръби ф 110, вкл. фасонни части	м	20,00	22,00	2,00	17,92	35,84
6	4	PVC тръби ф 110 - дебелостенни / SN 4/, вкл. фасонни части	м	249,00	315,00	66,00	17,92	1182,72
7	5	PVC тръби ф160 -дебелостенни /SN4/, вкл.фасонни части	м	83,00	111,00	28,00	24,64	689,92
8	6	PVC тръби ф200 -дебелостенни /SN4/, вкл.фасонни части	м	18,00	30,00	12,00	33,60	403,20
9	доп.	Зидана ревизионна шахта 40/40 см с бетонов капак	бр.	0,00	1,00	1,00	780,00	780,00
10	33	Зидана ревизионна шахта 60/60 см с бетонов капак	бр.	1,00	5,00	4,00	840,00	3360,00
11	доп.	Събирателна шахта ф60 -пластмасова	бр.	0	1,00	1,00	872,50	872,50
12	23	Ревизионен отвор ф 110/хоризонтална канализация/	бр.	0,00	9,00	9,00	22,40	201,60
13	24	Ревизионен отвор ф 160/хоризонтална канализация/	бр.	0,00	1,00	1,00	33,60	33,60
14	27	Противовакуумна клапа ф110	бр.	2,00	3,00	1,00	84,00	84,00
15	16	Изпитване на хоризонтална канализация	м	193,00	299,00	106,00	1,12	118,72

Общо допълнителни количества по част ВиК:

24 221,44 лв.

Допълнителни количества по ЧАСТ ЕЛЕКТРО

(+)

ЧАСТ: ЕЛ								
Осветителна инсталация								
1	10	Доставка и монтаж на светодиодно. осв. тяло за окачен таван 1x10W, IP33	бр.	47,00	50,00	3,0	24,64	73,92
2	доп.	Доставка и монтаж на светодиодно. осв. тяло за открит монтаж 1x10W, IP33	бр.	0,00	3,00	3,0	58,20	174,60
3	21	Доставка на кабел NYU 3x1,5mm2	м	3250,00	3310,00	60,0	1,08	64,80
4	22	Доставка и полагане на гофр.тр.ф16	м	3120,00	3180,00	60,0	1,78	106,80
5	24	Изтегляне на кабел NYU 3x1,5mm2 в гофр.тр.ф16	м	3120,00	3180,00	60,0	1,00	60,00

Общо допълнителни количества по част Електро:

480,12 лв.

Допълнителни количества по ЧАСТ ОБК

ЧАСТ ОБИК								
III. Климатична система басейн - КС-1								
1	доп.	Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм, прави и фасонни, с периметър до 750 мм, на европрофил	м ²	180,00	185	5,0	45,05	225,25
2	доп.	Също, но с Р до 1300 мм	м ²	0,00	25	25,0	45,05	1126,25
3	15	Също, но с Р до 2500 мм	м ²	0,00	22	22,0	45,05	991,10
4	доп.	Клапа уплътнена регулираща 300/350 мм	бр.	0,00	2	2,0	72,00	144,00
5	64	Клапа уплътнена регулираща 300/400 мм	бр.	1,00	3	2,0	73,92	147,84
6	61	Метална конструкция за укрепване	т	0,05	0,22	0,17	4440,00	754,80
7	62	Двустранно минимизиране и боядисване	м2	7,00	9,00	2,0	13,44	26,88
II. Вентилационни системи								
A. ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРОЦЕДУРНО ПОМЕЩЕНИЕ ВС-6С, ВС-6Н								
1	доп.	Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм, прави и фасонни, с периметър до 750 мм, на европрофил	м ²	0,00	10	10,0	45,05	450,50
2	доп.	Също, но с Р до 1300 мм	м ²	0,00	20	20,0	45,05	901,00
3	12	Решетка стенна хоризонтална с регулираща и направляваща секции тип РСХ-НР 825/125 мм	бр.	2,00	3,00	1,0	91,84	91,84
4	08	Решетка стенна хоризонтална с регулираща и направляваща секции тип РСХ-НР 325/125 мм	бр.	4,00	5,00	1,0	76,16	76,16
5	31	Също, но с регулираща секция тип РСХ-Р 625/125 мм	бр.	0,00	1,00	1,0	108,64	108,64
6	доп.	Клапа уплътнена регулираща 200/200 мм	бр.	0,00	2,00	2,0	68,42	136,84
7	доп.	Също, но 300/300 мм	бр.	0,00	2,00	2,0	84,35	168,70
8	61	Метална конструкция за укрепване	т	0,00	0,10	0,1	4440,00	444,00
9	62	Двустранно минимизиране и боядисване	м2	0,00	4,00	4,0	13,44	53,76
9. Смукателни системи санитарни възли - ВС 5А								
1	доп.	Осов вентилатор с автоматични жалузи с V = 90 м ³ /ч; N = 0,13 kW; 220 V	бр.	0,00	2,0	2,0	76,18	152,36
2	доп.	Метален въздуховод с Ф110 мм	м	0,00	2,00	2,0	24,02	48,04
3	доп.	Тройник Ф100/Ф110 мм	бр.	0,00	2,00	2,0	10,30	20,60
4	61	Метална конструкция за укрепване	т	0,00	0,001	0,001	4440,00	4,44
5	62	Двустранно минимизиране и боядисване	м2	0,00	0,04	0,0	13,44	0,54
IV. СМУКАТЕЛНА СИСТЕМА ПОМПЕНО ПОМЕЩЕНИЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВС-5В								
1	доп.	Осов вентилатор с автоматични жалузи с V = 170 м ³ /ч; N = 0,055 kW; 220 V	бр.	0,00	1,00	1,0	101,70	101,70
2	доп.	Осов вентилатор с автоматични жалузи с V = 90 м ³ /ч; N = 0,13 kW; 220 V	бр.	0,00	2,0	2,0	76,18	152,36

3	доп.	Метален въздуховод с Ф110 мм	м	0,00	15,00	15,0	24,02	360,30
4	доп.	Метален въздуховод с Ф200 мм	м	0,00	3,00	3,0	41,85	125,55
5	доп.	Тройник Ф125/Ф200 мм	бр	0,00	2,00	2,0	13,20	26,40
6	доп.	Тройник Ф100/Ф125 мм	бр	0,00	2,00	2,0	110,66	221,32
7	61	Метална конструкция за укрепване	т	0,00	0,004	0,004	4440,00	17,76
8	62	Двустранно минизиране и боядисване	м2	0,00	0,16	0,2	13,44	2,15
<i>Общо допълнителни количества по част ОВК:</i>								7 081,08 лв.
Допълнителни количества по ЧАСТ ВИК ТЕХНОЛОГИЯ								

Общо стойност допълнителни количества : **64 671,69 лв.**

8,0 % непредвидени разходи: **5 173,74 лв.**

Всичко СМР без ДДС: **69 845,43 лв.**


ДДС 20% : **13 969,09 лв.**

Общо стойност с ДДС: **83 814,52 лв.**

"ПРОДИМЕКС" ООД

Управител

/Мария Д



Съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП