

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрива на сградата на болницата в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисар“

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во
ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО			
1.	Доставка, монтаж и демонтаж на улей за строителни отпадъци с дължина - 22м	Бр.	1.00
2.	Доставка, монтаж и демонтаж на хаспел	Бр.	1.00
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ			
1.	Разкриване на покрив	м2	1820.00
2.	Демонтаж на старите летви и мушама и измитане	м2	1820.00
3.	Демонтаж на компрометирана съществуваща конструкция (частично)	м2	940.00
4.	Направа на нова покривна конструкция вкл. дъсчена ламперия - труд	м2	940.00
5.	Направа на нова покривна конструкция вкл. дъсчена ламперия - материали	м2	940.00
6.	Полагане на паропропусклива мембрана под керемиди - труд и материали	м2	1820.00
7.	Наковаване на летви с размери 4/3 за направа на двойна скара - труд и материали	м2	2800.00
8.	Нареждане на керемиди - труд и материали	м2	1820.00
9.	Доставка и монтаж на капаци за покрив	л. м.	240.00
10.	Подмазване на капаци	л. м.	240.00
11.	Обшиване на комини с поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм	л. м.	50.00
12.	Заготовка и монтаж на подулучни поли от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм	л. м.	300.00
13.	Заготовка и монтаж на улами от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм с ширина до 30 см	л. м.	55.00
14.	Обшиване на капандури от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм.	л. м.	30.00
15.	Демонтаж, доставка и монтаж на улуци ф110 от поцинкована ламарина (вкл. скоби за улуци)	л. м.	250.00
16.	Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби ф110 от поцинкована ламарина (вкл. дюбели и скоби за закрепяне)	л. м.	300.00
17.	Демонтаж, доставка и монтаж на нови казачета - от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм	Бр.	22.00
18.	Събиране ръчен пренос и извозване на строителни отпадъци до сметище	м3	36.00

Съгласно
чл. 36а, ал. 3
от ЗОП